ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА СИСТЕМА TRAFFIC

1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Поради екстремните натоварвания, за които е предназначена системата TRAFFIC, основата трябва да има якост на натиск ≥ 30 MPa, да бъде напълно суха, конструктивно здрава, обезпрашена и почистена от масла и нестабилни слоеве.

- **Абсорбиращи минерални основи (индустриални бетони, замазки):** Нанесете 2 ръце от системния оцветен акрилен грунд за уеднаквяване. Време за съхнене: 2–4 часа.
- **Неабсорбиращи или гладки основи (плочки, шлайфан бетон):** Задължително нанесете 1 ръка от системния кварцов грунд („Бетон-контакт“). Време за съхнене: 4–6 часа.

2. ДОЗИРАНЕ НА ВОДА И СМЕСВАНЕ

За пълно активиране на микросиликата (G95) и постигане на якости C50/C40 спазвайте стриктно дозировката на водата:

Продукт	Вода за 1 kg	Вода за 10 kg	Вода за 20 kg (пълна кофа)
TRAFFIC BASE	0.230 L (230 g)	2.30 L (2300 g)	**4.60 L (4600 g)**
TRAFFIC FINISH	0.250 L (250 g)	2.50 L (2500 g)	**5.00 L (5000 g)**

КРИТИЧНО ЗА СМЕСВАНЕТО: В чист съд налейте 85% от водата. Добавете сухата смес и разбъркайте с миксер на ниски обороти (300–400 rpm) за 2–3 минути. Задължително оставете сместа да „почине“ за 2 минути за пълно овлажняване на микросиликата и полимерите, след което добавете останалите 15% вода при бъркане за 1 минута.

3. ТЕХНОЛОГИЧНИ СТЪПКИ НА ПОЛАГАНЕ

СТЪПКА 1: НАНАСЯНЕ НА TRAFFIC BASE (2 РЪЦЕ)

Нанесете първи слой TRAFFIC BASE с инокс маламашка. След изсъхване (мин. 6–8 часа) шлайфайте с шкурка P80 и обезпрашете идеално. Нанесете втори слой TRAFFIC BASE за осигуряване на монолитна конструктивна здравина. Шлайфайте леко след втвърдяване. Обща дебелина на двата слоя BASE: ~1.2–1.5 mm.

СТЪПКА 2: НАНАСЯНЕ НА TRAFFIC FINISH (2 РЪЦЕ)

Нанесете първи тънък слой TRAFFIC FINISH със силен натиск за запълване на микропорите. След 3–4 часа нанесете втория финишен слой. След 12–24 часа шлайфайте с фина шкурка P180–P240 за постигане на копринен индустриален финиш.

СТЪПКА 3: ЗАПЕЧАТВАНЕ И ЗАЩИТА

Обезпрашете старателно с прахосмукачка. Минимум 24 часа след втория финиш нанесете системния 2K полиуретанов лак за силно натоварени подове на 2–3 ръце. Пешеходен трафик е възможен след 24 часа, а пълно химическо и механично втвърдяване се достига след 7 дни.